



**MUNICÍPIO DE JÓIÁ**  
**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ**

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.

**LOCAL: R. FRANCISCO J. ZARDIN**

**Trecho: Entre Av. Brasilina Terra e R Edimar Kruel**

BDI= 24,23%

Item	SINAPI	Descrição dos Serviços	Un.	Quant	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	COM BDI
<b>1.0</b>	<b>Ago/19</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					
1.1	74209	Placa de Obra Conforme Convênio 2,40x1,20	m <sup>2</sup>		R\$ 320,02	R\$ 397,56	R\$ -
1.2	SICRO II	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	m <sup>2</sup>	809,10	R\$ 0,35	R\$ 0,43	R\$ 347,91
1.3	72915	Escavação mecanizada de vala em material de 2º categoria	m <sup>3</sup>		R\$ 10,98	R\$ 13,64	R\$ -
1.4	73817/002	Execução de Sub Base com rachão 35,0cm	m <sup>3</sup>	0,00	R\$ 108,95	R\$ 135,35	R\$ -
1.5	96396	Execução de Sub Base com brita graduada 15,0cm	m <sup>3</sup>	0,00	R\$ 92,41	R\$ 114,80	R\$ -
1.6	93590	Transporte de Argila DMT 5,0 km.	m <sup>3</sup> xkm	0,00	R\$ 0,81	R\$ 1,01	R\$ -
1.7	93590	Transporte de rachão/BGS DMT 55 km.	m <sup>3</sup> xkm	0,00	R\$ 0,81	R\$ 1,01	R\$ -
<b>SUBTOTAL ITEM 1.0</b>							<b>R\$ 347,91</b>
<b>2.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ</b>					
2.1	99814	Limpeza, Varredura das Ruas	m <sup>2</sup>	809,10	R\$ 1,61	R\$ 2,00	R\$ 1.618,20
2.2	72942	Pintura de Ligação	m <sup>2</sup>	809,10	R\$ 1,76	R\$ 2,19	R\$ 1.771,93
2.3	Comp.	Reperfilamento Asfáltico CBUQ Esp 3,00cm	Ton	58,26	R\$ 289,54	R\$ 359,70	R\$ 20.954,40
2.4	72942	Pintura de Ligação	m <sup>2</sup>	809,10	R\$ 1,76	R\$ 2,19	R\$ 1.771,93
2.5	Comp.	Revestimento Asfáltico CBUQ Esp 3,00cm	Ton	58,26	R\$ 358,44	R\$ 445,29	R\$ 25.940,46
2.6	Comp.	Faixa Elevada e/ou Lombada Física	Ton		R\$ 358,44	R\$ 445,29	R\$ 0,00
2.7	93176	Transporte de CAP - 420,0km	tonxkm	2.936,06	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 1.702,91
2.8	93595	Transporte de C.B.U.Q DMT - 69 km	tonxkm	8.039,22	R\$ 0,82	R\$ 1,02	R\$ 8.200,00
<b>SUBTOTAL ITEM 2.0</b>							<b>R\$ 61.959,83</b>
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>R\$ 62.307,74</b>

Jóiá, 18 de outubro de 2019

Resp. Técnico: Paulo Roberto Kuhn  
CREA: 43.222

Sr: Adriano Marangon de Lima  
Prefeito Municipal