



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071425-33	Nº TransfereGOV 899328	PROPONENTE / TOMADOR Município de Jóia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Campo de futebol Assentamento Ceres			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de um campo de futebol	MUNICÍPIO / UF Jóia/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Construção de um campo de futebol									198.891,12	
1.			CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL					-	198.891,12	
1.1.			INSTALAÇÃO DE GRAMA FAIXA 27,0 - 48,0 m					-	37.332,75	
1.1.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.365,00	22,42	BDI 1	27,35	37.332,75	RA
1.2.			INSTALAÇÃO DE GRAMA FAIXA 48,0 - 69,0 m					-	37.332,75	
1.2.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.365,00	22,42	BDI 1	27,35	37.332,75	RA
1.3.			INSTALAÇÃO DE GRAMA FAIXA 69,0 - 90,0 m					-	45.018,75	
1.3.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.365,00	22,42	BDI 1	27,35	37.332,75	RA
1.3.2.	Cotação	Cod02	TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO - Medidas: 7,32m x 2,44 Diâmetro do Tubo: 3", par. 2mm. Material Aço, fixação 40 cm e ganchos a 20cm de distância para fixação da rede. Acabamento Pintura esmalte sintética branca.	UNI	2,00	3.150,00	BDI 1	3.843,00	7.686,00	RA
1.4.			PROTEÇÃO DO CAMPO- CIVIL					-	49.154,79	
1.4.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	23,01	609,36	BDI 1	743,42	17.106,09	RA
1.4.2.	Cotação	COD01	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200, H=7M (NBR 8451), INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNI	24,00	815,00	BDI 1	994,30	23.863,20	RA
1.4.3.	SINAPI-I	36797	MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M	UN	90,00	74,55	BDI 1	90,95	8.185,50	RA
1.5.			PROTEÇÃO DO CAMPO- FECHAMENTO					-	30.052,07	
1.5.1.	SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	877,40	20,88	BDI 1	25,47	22.347,38	RA
1.5.2.	SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	79,00	21,42	BDI 1	26,13	2.064,27	RA
1.5.3.	SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	6,60	700,50	BDI 1	854,61	5.640,43	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Jóia/RS



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071425-33	Nº TransfereGOV 899328	PROPONENTE / TOMADOR Município de Jóia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Campo de futebol Assentamento Ceres			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de um campo de futebol	MUNICÍPIO / UF Jóia/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de um campo de futebol									198.891,12

Local
terça-feira, 29 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GEISIELE GHISLENI
CREA/CAU: CREA RS 208838
ART/RRT: 13758614



Documento assinado digitalmente
GEISIELE GHISLENI
Data: 29/04/2025 08:18:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

← RECURSO